

OBIECTIV: Lucrari de intretinere, platforme prin asternere covor bituminos in orasul Mizil, judetul Prahova  
 Beneficiar: Orasul Mizil  
 Proiectant:  
 Executant:

### F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	Lucrari de intretinere, platforme prin asternere covor bituminos		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute		
6.2	Probe tehnologice si teste		
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)</b>			
<b>TVA 19 %</b>			
<b>TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)</b>			

Proiectant,

OBIECTIV: Lucrari de intretinere, platforme prin asternere covor bituminos in orasul Mizil, judetul Prahova

OBIECTUL: Lucrari de intretinere, platforme prin asternere covor bituminos

Beneficiar: Orasul Mizil

Proiectant:

Executant:

**F2 - CENTRALIZATORUL**  
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

**Obiectul Lucrari de intretinere, platforme prin asternere covor bituminos**

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)  lei
1	2	3
<b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0002.1.1] Lucrari de intretinere, platforme prin asternere covor bituminos	
	<b>TOTAL I</b>	
<b>II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	<b>TOTAL II</b>	
<b>III. Procurare</b>		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	<b>TOTAL III</b>	
<b>IV. Probe tehnologice si teste</b>		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	<b>TOTAL IV</b>	
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>		
<b>TVA 19%:</b>		
<b>TOTAL VALOARE:</b>		

Proiectant,

OBIECTIV: Lucrari de intretinere, platforme prin asternere covor bituminos in orasul Mizil, judetul Prahova

OBIECTUL: Lucrari de intretinere, platforme prin asternere covor bituminos

STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere, platforme prin asternere covor bituminos

Beneficiar: Orasul Mizil

Proiectant:

Executant:

### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcătuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	4,232.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	42.32		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRA05A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50	tona	1.93		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	DB19G1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 6 cm cu asternere mecanica 4+2 cm preluare denivelari	mp	4,232.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.L	20018326	Mixtura asfaltica BAPC16	tona	596.71		
5	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	596.71		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
<b>Total Cheltuieli directe:</b>						
<b>Recapitulatia:</b> Recap 1 ianuarie 2018 8-5						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
<b>Total Inclusiv Cheltuieli directe:</b>						
Cheltuieli indirecte						
<b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>						
Profit						
<b>Total Inclusiv Beneficiu:</b>						

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>					
<b>TVA:</b>					
<b>TOTAL GENERAL:</b>					

Proiectant,

OBIECTIV: Lucrari de intretinere, platforme prin asternere covor bituminos in orasul Mizil, judetul Prahova

OBIECTUL: Lucrari de intretinere, platforme prin asternere covor bituminos

STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere, platforme prin asternere covor bituminos

Beneficiar: Orasul Mizil

Proiectant:

Executant:

### C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	14.60			Pret de referinta	14.60
2	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	1,925.56			Pret de referinta	1.93
3	20018326 Mixtura asfaltica BAPC16	tona	596.71			Pret de referinta	596.71
4	3421918 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 50	kg	67.71			Pret de referinta	0.07
<b>TOTAL</b>				lei			613.31
				euro			

Proiectant,

**OBIECTIV:** Lucrari de intretinere, platforme prin asternere covor bituminos in orasul Mizil, judetul Prahova  
**OBIECTUL:** Lucrari de intretinere, platforme prin asternere covor bituminos  
**STADIUL FIZIC:** Lucrari de intretinere, platforme prin asternere covor bituminos  
**Beneficiar:** Orasul Mizil  
**Proiectant:**  
**Executant:**

### C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	1,046.46			
<b>TOTAL</b>			lei		
			euro		

Proiectant,

**OBIECTIV:** Lucrari de intretinere, platforme prin asternere covor bituminos in orasul Mizil, judetul Prahova  
**OBIECTUL:** Lucrari de intretinere, platforme prin asternere covor bituminos  
**STADIUL FIZIC:** Lucrari de intretinere, platforme prin asternere covor bituminos  
**Beneficiar:** Orasul Mizil  
**Proiectant:**  
**Executant:**

### C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1 5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	36.26		
2 4047	Autogudronator 3500-3600l	9.56		
3 4005	Compactor static autoprop, cu rulouri (valturi), r8-14; de 14tf	129.33		
4 4008	Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	129.33		
5 4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	36.26		
6 4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	129.33		
<b>TOTAL</b>			lei	
			euro	

Proiectant,

OBIECTIV: Lucrari de intretinere, platforme prin asternere covor bituminos in orasul Mizil, judetul Prahova

OBIECTUL: Lucrari de intretinere, platforme prin asternere covor bituminos

STADIUL FIZIC: Lucrari de intretinere, platforme prin asternere covor bituminos

Beneficiar: Orasul Mizil

Proiectant:

Executant:

### C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) - lei/tona -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 2 x 4
<b>Transport rutier</b>					
1	TRA05A50 Transport rutier materiale, semifabricate cu... autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist de 50	1.93			
2	TRA01A50 Transportul rutier al... materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 50 km.	596.71			
<b>TOTAL</b>				lei	
				euro	

Proiectant,